



Zimmermannsmäßig abgebundener Schifferdachstuhl als sichtbare Dachkonstruktion (ohne Hilfsbeschläge) gemäß statischen Erfordernissen. Sichtschalung von der Traufe bis zum First bestehend aus 19 mm dicken Nut- und Federbrettern. Dachüberstand umlaufend 30 cm mit Traufblende.

Lichte Seitenhöhe ca. 2,20 m. Dachneigung 25°. Konstruktion ohne Brüstung (alle Seiten offen)  
 Pfosten und Kopfbänder aus qualitativ hochwertigem, getrockneten Fichte/Tanne **Leimholz** (Duo) 12 X 12 cm. Diese Hölzer zeichnen sich besonders durch ihre **Formstabilität** aus und sind **riss- und schwundarm**.  
 Verzinkte Pfostenschuhe zum Einbetonieren oder Aufdübeln sind als Zubehör lieferbar.

**Preisliste für rechteckige Überdachungen**

	B = 2,50 m	B = 3,00 m	B = 3,50 m	B = 4,00 m	B = 4,50 m	B = 5,00 m
T = 2,50 m	1 950,-	2 090,-	2 230,-	2 420,-	2 570,-	3 120,-
T = 3,00 m	2 090,-	2 240,-	2 440,-	2 610,-	2 780,-	3 320,-
T = 3,50 m	2 230,-	2 440,-	2 590,-	2 760,-	3 070,-	3 510,-
T = 4,00 m	2 420,-	2 610,-	2 760,-	2 930,-	3 200,-	3 710,-
T = 4,50 m	2 570,-	2 780,-	3 070,-	3 200,-	3 330,-	3 910,-
T = 5,00 m	3 120,-	3 320,-	3 510,-	3 710,-	3 910,-	4 480,-
T = 5,50 m	3 160,-	3 390,-	3 620,-	3 840,-	4 070,-	4 680,-
T = 6,00 m	3 290,-	3 540,-	3 770,-	4 030,-	4 260,-	4 880,-

**Preisliste für ovale Überdachungen**

	B = 2,50 m	B = 3,00 m	B = 3,50 m	B = 4,00 m	B = 4,50 m
T = 3,00 m	2 400,-		2 810,-	3 010,-	3 360,-
T = 3,50 m	2 540,-	2 760,-		3 160,-	3 560,-
T = 4,00 m	2 730,-	3 070,-	3 210,-		3 750,-
T = 4,50 m	2 890,-	3 190,-	3 410,-	3 540,-	
T = 5,00 m	3 430,-	3 520,-	3 630,-	3 860,-	4 190,-
T = 5,50 m	3 570,-	3 810,-	3 990,-	4 260,-	4 460,-

**Preisliste Überdachungen 6-Eck und 8-Eck**

	Ø 3,00 m	Ø 3,50 m	Ø 4,00 m	Ø 4,50 m	Ø 5,00 m
8- Eck	2 450,-	2 860,-	3 170,-	3 660,-	4 180,-
6- Eck	2 530,-	2 940,-	3 260,-	3 760,-	4 310,-



**Kupferhauben als Firstabschluss**

40 X 40 cm	130,-
bis 1,20 m	320,-
bis 2,20 m	540,-

Fußboden, Fundamentrahmen, Wandelemente, Rankgitter und Pfostenschuhe für jedes Modell auf Anfrage.

Bei Längen ab 5,00 m sind zusätzlich noch 2 Pfosten zum Abtragen der Dachlast im Bausatz enthalten